삼각 900Ø

공 종	규 격	단위	수량	공 사 비 단 가 (원)							비 고
				재료비		노무비		경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 자재대											
AL 삼각표지판	900삼각	개	1	32,400	32,400					32,400	
고휘도반사지	0.5m	개	1	23,400	23,400					23,400	
잔넬	50cm	개	1	5,400	5,400					5,400	
소 계					**61,200**					**61,200**	
2. 공사비											
강화제	301	CAN	0.12	25,000	3,000					3,000	
특별 인부		인	0.55			123,074	67,691			67,691	
보통 인부		인	0.32			102,628	32,841			32,841	
잡 재료비	직접노무비의	%	4	100,532	4,021					4,021	
공구손료	직접노무비의	%	3					100,532	3,016	3,016	
소 계					**7,021**		**100,532**		**3,016**	**110,569**	
순 공사비 계										**171,769**	

삼각 1200Ø

공 종	규 격	단위	수량	공 사 비 단 가 (원)						합 계	비 고
				재료비		노무비		경 비			
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 자재대											
AL 삼각표지판	1200삼각	개	1	63,000	63,000					63,000	
고휘도반사지	0.7m	개	1	63,000	63,000					63,000	
잔넬	70cm	개	1	7,200	7,200					7,200	
소 계					**133,200**					**133,200**	
2. 공사비											
강화제	301	CAN	0.12	25,000	3,000					3,000	
특별 인부		인	0.55			123,074	67,691			67,691	
보통 인부		인	0.32			102,628	32,841			32,841	
잡 재료비	직접노무비의	%	4	100,532	4,021					4,021	
공구손료	직접노무비의	%	3					100,532	3,016	3,016	
소 계					**7,021**		**100,532**		**3,016**	**110,569**	
순 공사비 계										**243,769**	

원형 600Ø

공 종	규 격	단위	수량	공 사 비 단 가 (원)						합 계	비 고
				재료비		노무비		경 비			
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 자재대											
AL 삼각표지판	600원형	개	1	32,400	32,400					32,400	
고휘도반사지	0.5m	개	1	23,400	23,400					23,400	
잔넬	50cm	개	1	5,400	5,400					5,400	
소 계					**61,200**					**61,200**	
2. 공사비											
강화제	301	CAN	0.12	25,000	3,000					3,000	
특별 인부		인	0.55			123,074	67,691			67,691	
보통 인부		인	0.32			102,628	32,841			32,841	
잡 재료비	직접노무비의	%	4	100,532	4,021					4,021	
공구손료	직접노무비의	%	3					100,532	3,016	3,016	
소 계					**7,021**		**100,532**		**3,016**	**110,569**	
순 공사비 계										**171,769**	

원형 900Ø

공 종	규 격	단위	수량	공 사 비 단 가 (원)						합 계	비 고
				재료비		노무비		경 비			
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 자재대											
AL 삼각표지판	900원형	개	1	63,000	63,000					63,000	
고휘도반사지	0.7m	개	1	36,000	63,000					63,000	
잔넬	70cm	개	1	7,200	7,200					7,200	
소 계					**133,200**					**133,200**	
2. 공사비											
강화제	301	CAN	0.12	25,000	3,000					3,000	
특별 인부		인	0.55			123,074	67,691			67,691	
보통 인부		인	0.32			102,628	32,841			32,841	
잡 재료비	직접노무비의	%	4	100,532	4,021					4,021	
공구손료	직접노무비의	%	3					100,532	3,016	3,016	
소 계					**7,021**		**100,532**		**3,016**	**110,569**	
순 공사비 계										**243,769**	

오각 600Ø

공 종	규 격	단위	수량	공 사 비 단 가 (원)						합 계	비 고
				재료비		노무비		경 비			
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 자재대											
AL 삼각표지판	600오각	개	1	64,800	64,800					64,800	
고휘도반사지	0.5m	개	1	42,120	42,120					42,120	
잔넬	50cm	개	1	9,720	9,720					9,720	
소 계					**116,640**					**116,640**	
2. 공사비											
강화제	301	CAN	0.12	25,000	3,000					3,000	
특별 인부		인	0.55			123,074	67,691			67,691	
보통 인부		인	0.32			102,628	32,841			32,841	
잡 재료비	직접노무비의	%	4	100,532	4,021					4,021	
공구손료	직접노무비의	%	3					100,532	3,016	3,016	
소 계					**7,021**		**100,532**		**3,016**	**110,569**	
순 공사비 계										**227,209**	

오각 900Ø

공 종	규 격	단위	수량	공 사 비 단 가 (원)							비 고
				재료비		노무비		경 비		합 계	
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액		
1. 자재대											
AL 삼각표지판	900오각	개	1	93,000	93,000					93,000	
고휘도반사지	0.7m	개	1	56,000	56,000					56,000	
잔넬	70cm	개	1	9,720	9,720					9,720	
소 계					**158,720**					**158,720**	
2. 공사비											
강화제	301	CAN	0.12	25,000	3,000					3,000	
특별 인부		인	0.55			123,074	67,691			67,691	
보통 인부		인	0.32			102,628	32,841			32,841	
잡 재료비	직접노무비의	%	4	100,532	4,021					4,021	
공구손료	직접노무비의	%	3					100,532	3,016	3,016	
소 계					**7,021**		**100,532**		**3,016**	**110,569**	
순 공사비 계										**269,289**	