

일 위 대 가

PE충격흡수시설 - PCS1



일 위 대 가 표

[illegible]

일 위 대 가 호 표												
공 종	규격	수량	단위	재 료 비		노 무 비		경 비		합 계		비 고
				단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	단 가	금 액	
★ 제1호표 : PE충격흡수시설 설치												
특별인부		1	인			214,222	214,222			214,222	214,222	2(인)/2(일일작업량)
보통인부		1	인			165,545	165,545			165,545	165,545	2(인)/2(일일작업량)
잡재료비	노무비의 3%	3	%	379,767	11,393					379,767	11,393	
계					11,393		379,767				391,160	
★ 제2호표 : 발전기 50kw – "시간"당												
발전기	50kw	1	식					4,447	4,447	4,447	4,447	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 664P
경유		8.7	L	1,696	14,755					1,696	14,755	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 664P
잡재료비	주연료의 24%	24	%	14,755	3,541					14,755	3,541	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 664P
일반기계운전사		0.208	인			161,142	33,518			161,142	33,518	1/8x16/12x25/20
계					18,296		33,518		4,447		56,261	
★ 제3호표 : 지게차 – "시간"당												
지게차	5TON	1	식					68,078	68,078		68,078	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 659P
경유		5.7	L	1,696	9,667						9,667	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 659P
잡자재비	주연료의 37%	37	%	9,667	3,577						3,577	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 659P
건설기계운전사		0.208	인			267,360	55,611				55,611	1/8x16/12x25/20
계					13,244		55,611		68,078		136,933	
★ 제4호표 : 교통통제 및 안전처리												
라바콘	400x400xH750(일반용)	2.4	EA	21,000	50,400					21,000	50,400	100(m)/5(m)x12%(손율)
싸인카		0.5	대	200,000	100,000					200,000	100,000	1(대)/2(일일작업량)
설치 및 해체	재료비의 5%	5	%			150,400	7,520			150,400	7,520	
보통인부		1	인			165,545	165,545			165,545	165,545	2024년 건설공사표준품셈(대한건설협회) 723P, 2(인)/2(일일작업량)
계					150,400		173,065				323,465	

*** 물가시세표 ***

물 가 시 세 표 (2024년 상반기 단가적용)				
품 명	규 격	단 위	적용단가	비 고
제1호.자 재 비				
PE충격흡수시설(솔라PCS1)	900x600x900	SET	470,000	물가정보 2월 P.247
PE충격흡수시설(솔라PCS2)	900x900x900	SET	540,000	물가정보 2월 P.247
PE충격흡수시설(솔라PCS3)	200x1200x900	SET	590,000	물가정보 2월 P.247
라바콘	400x400xH750(고속도로용)	EA	21,000	조사단가
싸인카		일	200,000	조사단가
경 유		L	1,696	거래가격 2월 P.1451

*** 물가시세표 ***

시중 노임단가 (2024년 상반기 단가적용)				
품 명	규 격	단 위	적용단가	비 고
제2호.인 건 비				
특별인부		인	214,222	거래가격 2월 P.1554
보통인부		인	165,545	거래가격 2월 P.1554
건설기계운전사		인	267,360	거래가격 2월 P.1555
일반기계운전사		인	161,142	거래가격 2월 P.1555